

台風シーズン到来

台風に備えていますか？

台風により園芸施設に大きな被害が発生しています！

➤近年、台風が強い勢力を保ったまま上陸し、観測史上1位となる最大瞬間風速や降水量が各地で記録されています。

台風被害の様子



令和元年 台風15号

19地点で最大瞬間風速の記録更新(千葉県千葉市で57.5mなど)

令和元年 台風19号

103地点で24時間降水量の記録更新(神奈川県箱根町で942.5mm(全国歴代1位)など)

平成30年 台風21号

100地点で最大瞬間風速の記録更新(高知県室戸市で55.3m、大阪府田尻町で58.1mなど)

➤台風は、平均的に毎年3個が上陸しています。

※1991～2020の30年間の平均

年	上陸数	年	上陸数	年	上陸数
1991	3	2001	2	2011	3
1992	3	2002	3	2012	2
1993	6	2003	2	2013	2
1994	3	2004	10	2014	4
1995	1	2005	3	2015	4
1996	2	2006	2	2016	6
1997	4	2007	3	2017	4
1998	4	2008	0	2018	5
1999	2	2009	1	2019	5
2000	0	2010	2	2020	0

※気象庁データより

特別警報の発表件数

平成25年8月30日から運用が開始され、8年弱で1,634件(1年あたり平均233件)の特別警報が発表されています(気象庁HPより)。

◇特別警報とは

「警報」の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表し、最大限の警戒を呼びかけるものです。



台風被害防止に向けた

もしものためのハウス点検チェックリスト

	チェック項目	チェック
情報収集	① 最新の気象情報、警報、注意報を常にチェックしていますか。	<input checked="" type="checkbox"/>
周辺整備	② ハウス周辺から飛来が予想されるものを片付けましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	③ 燃料タンクやガスボンベ等はしっかりと固定されていますか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	④ 施設周辺の排水溝やハウスの谷樋、縦樋等のゴミは取り除きましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
停電対策	⑤ タンクにかん水用水を貯水しましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑥ 自動換気（天窗、側窓）・遮光カーテンの手動開閉の操作器具や足場は準備できていますか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑦ （発電機を持っている場合）非常用発電機を養液栽培装置、環境制御装置に接続しましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
破損・倒壊対策	⑧ 被覆材のたるみや破れはありませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑨ 換気部（サイド部、谷部）、被覆材の隙間等の風の吹き込み口となる箇所はありませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑩ ハウスバンド、被覆材の留め金具に緩みはありませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑪ ブレースや筋かいの留め金具に緩みはありませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑫ 基礎部、接続部、谷樋・柱に腐食・サビはありませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑬ 準備していた斜材を設置するなど応急的な補強はしましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑭ ハウスの出入り口の補強（かんぬき等）や戸締まりはしましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
⑮ （換気扇のあるハウス）換気扇をまわして排気し、ハウス内を減圧していますか。	<input checked="" type="checkbox"/>	

被害を未然に防止するためには日頃からの備えが重要です。

NOSA Iの園芸施設共済へ加入しましょう。

- ≫1 国の公的保険制度（掛金の半分は国が負担）
- ≫2 自然災害のほか、火災、車両の衝突など幅広い事故を補償
- ≫3 集団加入割引など各種割引制度有り

